a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister
Straße Markt 15
PLZ, Ort 17489 Greifswald
Telefon +49 38348536-4155 Fax
E-Mail vob@greifswald.de Internet https://greifswald.de

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer 23/24-08

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe:

☒ elektronisch

in Textform, mit fortgeschrittener/m elektronischer/m Signatur/Siegel, mit qualifizierter/m elektronischer/m Signatur/Siegel
Bekanntmachungs-ID: CXVHYDLY1ZM17GX9

☐ schriftlich

d) Art des Auftrags

☒ Ausführung von Bauleistungen

☐ Planung u. Ausführung von Bauleistungen

☐ Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Krematorium Greifswald
Am Neuen Friedhof 1
17489 Greifswald

Weitere Angaben

Die Hansestadt Greifswald beabsichtigt, die bestehende Feuerbestattungsanlage (Linie 1) am neuen Friedhof teilweise zu ertüchtigen. Die Gesamtanlage muss danach vollumfänglich den Anforderungen der 27. BImSchV und dem Stand der modernen Kremationstechnik entsprechen. Ausgeschrieben werden die Neuausmauerung des Ofens, die Erneuerung des Abgaswärmetauschers, des Funkenabscheiders, des Saugzuges, sowie diverse kleinere Umbauten an der Anlagentechnik

Im Zuge der Baumaßnahmen können kurzfristige Unterbrechungen aufgrund von dringend durchzuführenden Feierlichkeiten notwendig werden. Dies ist bei der Abgabe des Angebotes mit einzukalkulieren. Der Bieter erklärt, dass er sich über die örtlichen und sachlichen Gegebenheiten an Ort und Stelle unterrichtet hat. Es ist weiterhin geplant die Neuausmauerung des Ofens Linie 1 bei parallelem Betrieb der Linie 2 durchzuführen. Alle daraus resultierenden Einschränkungen im Ablauf sind bei Abgabe des Angebotes mit einzukalkulieren.

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Art der Leistung: Los 1 - Erneuerung Ofenanlage Linie 1 einschließlich Abgasanlagentechnik

Umfang der Leistung: Titel 1 Neuausmauerung eines Etagenofens in einem bestehenden Ofengehäuse:

NF 2 Schamotte Spezialstein 35t (4,19 kg /Stk) 1350 Stk
NF 2 Schamotte Spezialstein 44 TS (4,8 kg /Stk) 900 Stk

NF 2 Edelkorrundstein FFB MKE 75 (5,4 kg/Stk) 300 Stk
NF 2 Isolierstein Burozell 28/10 (2 kg /Stk) 450 Stk
2 B Schamotte Spezialstein, Burton 44 TS (7,21 kg /Stk) 50 Stk
2 B Schamotte Spezialstein 15 Stk
2H 10 Halbwölber Burton 35T (4,17 kg/Stk) 150 Stk
2H 16 Halbwölber Burton 35 T (4,17 kg/Stk) 275 Stk
2 H 24 Halbwölber Burton 35 T (4,2 kg /Stk) 25 Stk
2 H 10 Halbwölber, 44 TS (4,8 kg /Stk) 75 Stk
2H 16 Halbwölber 44 TS (4,8 kg/Stk) 360 Stk
2H 24 Halbwölber Burton 44 TS (4,8 kg/Stk) 100 Stk
Platte P4 375x250x64 mm Schamotte 5 Stk
Platte P5 500x375x64 mm - 21 Schamotte 9 Stk
Platte P7 500x375x100 mm - 21 Schamotte 3 Stk
Platte P9 500x500x100 mm - 17 Schamotte 4 Stk
Platte P3 500x250x64 mm - 130 Schamotte 2 Stk
Platte P5 500x375x64 mm - 21 Schamotte 2 Stk
Platte P6 500x500x64 mm - 17 Schamotte 3 Stk
Platte P7 500x375x100 mm - 21 Schamotte 4 Stk
Platte P9 500x500x100mm - 17 Schamotte 2 Stk
Platte P10 750x500x100 mm - 113 Schamotte 2 Stk
2-20 Plättchen 20 mm, 44 TS (1,5 kg /Stk) 50 Stk
2-32 Plättchen 32mm, 44 TS (2,4 kg/Stk) 50 Stk
2-20 Plättchen 20mm 50 Stk
2-32 Plättchen 32mm 50 Stk
Sargtragstein Seite Typ Ru, BSiC KS (26 kg/Stk) 8 Stk
Sargtragstein Mitte Typ Ru, BSiC 35 KS (8 kg/5tk) 4 Stk
Schamottemörtel Buromur 44/Refrabond F-40 (20 kg/Sack) 80 Stk
Schamotte Spezial Kleber 8, Blakite (20kg/Eimer) 2 Stk
Caldstix 14 G3 (Plistix 14 Fine), Feuerbeton 25 kg/Sack 80 Stk
Isolierbeton Refralite L08, 1,1 t/m3 (20 kg/Sack) 0-4 mm 30 Stk
Dichtpackung 50x40 mm, asbestfrei 1260 10 lfm
Blanket 12,7 mm 2 Stk
Blanket 25,4 mm (Refratherm) 2 Stk
SW 607 Blok 800 d=5Omm 60 Stk
Mineralfaserplatte GMP 150 P 5Omm 30 m2
Frachten und Palletierungskosten bei Mindermengen 1 psch
Drehplattenlager offen Typ RU 6 Stk
Aschedrehplatte Typ RU Nr. GSG 201 obere 2 Stk
Aschedrehplatte Typ RU Nr. GSG 201 untere 1 Stk
Drehplattenwelle D=35 mit Passfedernut und 3 Stk
Montagearbeiten vor Ort, Demontage 1 Stk
Montagearbeiten vor Ort, Remontage 1 Stk
Feuerfestarbeiten vor Ort 1 Stk
Demontage und Wiedermontage der Erdgasbrenner 1 Stk
Ofentrocknung 1 Stk
Entsorgung Bauschutt 1 psch
Engineering 1 Stk
Erneuerung Schornsteinkrone 2 Stk
Baustelleneinrichtung 1 psch

Titel 2 Erneuerung der Abgasanlagentechnik:
Demontagen 1 psch
Abgaswärmetauscher 1 psch
Einbringung und Montage 1 psch
Funkenflugabscheider für Abgasreinigung nach Flugstromverfahren 1 psch
Steuerung (DDC und EMSR) 1 psch
Engineering, Inbetriebnahme, Dokumentation 1 psch

g) Angabe über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage

Zweck des Auftrags

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

☒ nein

☐ ja, Angebote sind möglich ☐ nur für ein Los

☐ für ein oder mehrere Lose

☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

☐ Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann

Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung

Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen

i) Ausführungsfristen

☒ Beginn der Ausführung: 03.06.2024

☒ Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 27.12.2024

☐ weitere Fristen

j) Nebenangebote

☐ zugelassen

☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

☒ nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

☐ zugelassen

☒ nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt.

Online-Plattform "DTVP-Satellite EGOMV" (https://evergabe-mv.de/Satellite/notice/CXVHYDLY1ZM17GX9/documents)

Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:

☐ Abgabe Verschwiegenheitserklärung

☐ andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

☒ nachgefordert

☐ teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:

☐ nicht nachgefordert

Auskunftserteilung über Vergabeunterlagen und Anschreiben bis 04.04.2024

o) Ablauf der Angebotsfrist **am** 11.04.2024 **um** 10:00 **Uhr**

Ablauf der Bindefrist: **am** 10.05.2024

p) Adresse für elektronische Angebote

"DTVP-Satellite EGOMV" (https://evergabe-mv.de/Satellite/notice/CXVHYDLY1ZM17GX9)

Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch;

r) Zuschlagskriterien Niedrigster Preis

s) Eröffnungstermin am 11.04.2024 um 10:00 Uhr

Ort Greifswald

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen Bieter und deren Bevollmächtigte.

t) geforderte Sicherheiten

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

v) Rechtsform der / Anforderung an Bietergemeinschaften

w) Beurteilung zur Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich

Online auf "DTVP-Satellite EGOMV" (https://evergabe-mv.de/Satellite/notice/CXVHYDLY1ZM17GX9/documents) oder
Vergabestelle, siehe a)

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Name	Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern		
Straße	Alexandrinenstraße 1		
PLZ, Ort	19055 Schwerin		
Telefon	+49 385588-0	Fax	
E-Mail	poststelle@im.mv-regierung.de	Internet	https://www.regierung-mv.de

Sonstige Informationen für Bieter/Bewerber

Gem. ERechVO-MV müssen Unternehmen Ihre Rechnungen ab dem 01.04.2023 in elektronischer Form einreichen. Hierbei gilt nicht (mehr) das PDF über die E-Mail. Dazu muss der Unternehmer die Leitweg-ID nutzen, die für die Hochbauabteilung des Immobilienverwaltungsamtes der UHGW wie folgt lautet: 13075039-K012-61.